

Załącznik 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Remont Drogi Gminnej nr dz 100 Skopów			
1	KNNR 1	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt	m ²		
d.1	0502-01	kat.I-III- Scinanie pobocza			
	analogia	510.0*0.50*2	m ²	510.000	
				RAZEM	510.000
2	KNR 2-31	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z	m ³		
d.1	0107-01	zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu			
		do 10 cm -- likwidacja przełomu	m ³	1.200	
		4.0*3.0*0.10		RAZEM	1.200
3	KNR 2-31	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z	m ³		
d.1	0107-01	zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu			
		do 10 cm -uzupełnienie nawierzchni tłucznem	m ³	3.600	
		12.0*3.0*0.1		RAZEM	3.600
4	KNR 2-31	Wyrownanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym z	m ³		
d.1	0107-01	zagęszczeniem mechanicznym - średnia grubość warstwy po zagęszczeniu			
		do 3 cm	m ³	4.217	
		50.2*2.8*0.03		RAZEM	4.217
5	KNR 2-31	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbu-	t		
d.1	0108-02	dowaniem mechanicznym - klinowanie tłuczni śr gr 2 cm	t	69.972	
		1428*0.02*2.45		RAZEM	69.972
6	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m ²		
d.1	0310-01	wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²	1428.000	
		510.0*2.8		RAZEM	1428.000
7	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m ²		
d.1	0310-05	ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm	m ²	1428.000	
		510.0*2.8		RAZEM	1428.000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęsz-	m ²		
d.1	0114-03	czeniu 9cm - pobocza obustronne o szer. 50 cm			
	analogia	510.0*0.50*2.0	m ²	510.000	
				RAZEM	510.000
9	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych	m ²		
d.1	0803-03	o grubości 10 cm			
	0803-04	3.0*3.0	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
10	KNR 2-01	Wykopy rowów i kanałów meliorac. oraz wykopy przy regulacji rzek	m ³		
d.1	0223-03	wykon.koparkami podsiębiernymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.IV o ob-			
	analogia	jęt.do 1.50 m3/m - wykop nad uszkodzonymi rurami betonowymi	m ³	24.000	
		12.0*2.5*0.8		RAZEM	24.000
11	KNR 2-31	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 80 cm	m		
d.1	0816-03				
	analogia	12.0	m	12.000	
				RAZEM	12.000
12	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - ławy fundamentowe żwirowe	m ³		
d.1	0605-01				
		12.0*0.8*0.25	m ³	2.400	
				RAZEM	2.400
13	KNNR 6	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury pragma o średnicy 80 cm	m		
d.1	0605-08				
	analogia	12.0	m	12.000	
				RAZEM	12.000
14	KNR 2-02	Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze pręty ze stali	t		
d.1	1908-03	gładkiej/zebrowanej o śr. 12/10 mm			
		0.123	t	0.123	
				RAZEM	0.123
15	KNR 2-02	Ściany betonowe proste grubości 25 cm wysokości do 3 m - z zastosowa-	m ²		
d.1	0206-01	niem pompy do betonu			
	206-05	(3.5*2.5)+(2.5*2.5)	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000

Załącznik 1

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16	KNR-W 2-01	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szerokości 1.6-2.5 m; -pospółą	m ³		
d.1	0312-02				
	analogia	12.0*0.8*1.7	m ³	16.320	
				RAZEM	16.320
17	KNR 2-31	Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
d.1	0109-03				
	0109-04	3.0*3.0	m ²	9.000	
				RAZEM	9.000
18	KNR 2-31	Obrukowania rowów z kostki kamiennej o wysokości 16 cm- przy odpływach z obu stron przepustu	m ²		
d.1	1215-04				
	analogia	(1.2*2)*2	m ²	4.800	
				RAZEM	4.800
19	KNR 1	Karczowanie pni o śr. 76-100 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.		
d.1	0104-17	1.0	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000