

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Remont drogi gminnej nr 1388, 1750, 1394/1					
1		Roboty ziemne			
1 KNR 2-31 d.1 0101-01		Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm z transportem urobku do 2 km 3200*(0.75+0.75)	m ²		
			m ²	4800.000	
				RAZEM	4800.000
2 KNR 2-31 d.1 0103-05		Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.V-VI 3200*3	m ²		
			m ²	9600.000	
				RAZEM	9600.000
3 KNR 2-01 d.1 0215-04		Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m ³ na odkład w gruncie kat.III - wykopy pod ułożenie rur PCV śr 600 typu Pragma 10*1.2*2	m ³		
			m ³	24.000	
				RAZEM	24.000
4 KNNR 6 d.1 0605-08		Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PCV typu PRAGMA o średnicy 600 10	m		
			m	10.000	
				RAZEM	10.000
5 KNNR 6 d.1 0605-05		Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe prefabrykowane dla rur o średnicy 60 cm 2.0	szt		
			szt	2.000	
				RAZEM	2.000
6 KNR 2-01 d.1 0229-01		Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II - zasypywanie wykopów 24	m ³		
			m ³	24.000	
				RAZEM	24.000
2		Podbudowy			
7 KNR 2-31 d.2 0114-07		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 3200*(0.75+0.75)	m ²		
			m ²	4800.000	
				RAZEM	4800.000
8 KNR 2-31 d.2 0114-07 0114-08		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - podbudowa jezdni 4,0 + pobocza 2*0,25 w km 0+000 - 1+900 1900.0*4.5	m ²		
			m ²	8550.000	
				RAZEM	8550.000
9 KNR 2-31 d.2 0114-05		Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 1900.0*4.5	m ²		
			m ²	8550.000	
				RAZEM	8550.000
3		Budowa nawierzchni drogowych i chodników			
10 KNR 2-31 d.3 0108-02		Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanka mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym - klinowanie podbudowy z tłucznia śr gr 1 cm (bez poszerzenia) 1643*4*0.01*2.45	t		
			t	161.014	
				RAZEM	161.014
11 KNR 2-31 d.3 0310-01		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm 1643*4.0	m ²		
			m ²	6572.000	
				RAZEM	6572.000
12 KNR 2-31 d.3 0311-05		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 1643*4.0	m ²		
			m ²	6572.000	
				RAZEM	6572.000