

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0811-02	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 154.0*3.0	m ² m ²	 462.000	
				RAZEM	462.000
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 37.0*0.7	m ² m ²	 25.900	
				RAZEM	25.900
3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 37.0*0.7	m ² m ²	 25.900	
				RAZEM	25.900
4	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 154.0*3.0+(11.0+23)/2	m ² m ²	 479.000	
				RAZEM	479.000
5	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 154*3.0+(11.0+23.0)/2	m ² m ²	 479.000	
				RAZEM	479.000
6	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 154.0*3.0+(11.0+23.0)/2+19.0*3.0	m ² m ²	 536.000	
				RAZEM	536.000
7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm - pobocza obustronne po 30cm 154.0+19.0+23*0.3*2.0	m ² m ²	 186.800	
				RAZEM	186.800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 68.0*3.0	m ² m ²	 204.000	
				RAZEM	204.000
2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 68.0*3.0	m ² m ²	 204.000	
				RAZEM	204.000
3	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
4	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową 4.0	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
5	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 68.0*2.5	m ² m ²	 170.000	
				RAZEM	170.000
6	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 68.0*2.5	m ² m ²	 170.000	
				RAZEM	170.000
7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm obustronne pobocza 68.0*0.25*2.0	m ² m ²	 34.000	
				RAZEM	34.000
8	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV 4.0	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNR 2-31 0603-01 analiza indywidualna	Wykonanie kraty op wymiarach dł3,0m, szer. 0,3m i gł 0,3m. Wykopianie wykopu, ułożenie betonowej ławy betonowej, ułożenie krawężników 100x25x12 szt. 6,0, wykonanie ramy z kątownika 50x50 i wykonanie kraty z płaskownika 40mm 1.0	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000