

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Ściany			
1 KNR 2-02 d.1 0107-07		Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wysokości powyżej 4.5 m z bloczków z betonu komórkowego grubości 24 cm (14,0*1,5)*0,5	m ² m ²	10,500	
				RAZEM	10,500
2		Stolarka drzwiowa			
2 KNR 2-02 d.2 1016-01		Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie 3,0	szt. szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3 KNR 2-02 d.2 1017-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni do 1,6 m ² fabrycznie wykończone 0,8*2,0	m ² m ²	1,600	
				RAZEM	1,600
4 KNR 2-02 d.2 1017-02		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodelne pełne o powierzchni ponad 1,6 m ² fabrycznie wykończone 1,0*2,0*2,0	m ² m ²	4,000	
				RAZEM	4,000
3		Tynki			
5 KNR 2-02 d.3 0801-02		Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach ((14,0+6,06)*2,0)*3,75+(14,0*1,5)*0,5*2,0+(14,0*2,0)*3,0+(1,66*8,0)*3,0-32,96	m ² m ²	262,330	
				RAZEM	262,330
6 KNR 4-01 d.3 0322-02		Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł 16,0	szt. szt.	16,000	
				RAZEM	16,000
7 KNR 2-02 d.3 2103-02		Podokienniki, półki, ludy i nakrywy - elementy grubości 4 cm i szerokości do 30 cm 1,58*5+0,98	m m	8,880	
				RAZEM	8,880
4		Sufit podwieszany			
8 NNRNKB d.4 202 2030-01		(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym (5,70+5,70+2,50)*6,06+14,0*1,66	m ² m ²	107,474	
				RAZEM	107,474
9 KNR 2-02 d.4 0607-01		Izolacje z folii paroizolacyjnej (5,70+5,70+2,50)*6,06+14,0*1,66	m ² m ²	107,474	
				RAZEM	107,474
10 KNR 2-02 d.4 0613-03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr 25 cm (5,70+5,70+2,50)*6,06+14,0*1,66	m ² m ²	107,474	
				RAZEM	107,474
5		Posadzka magazynków i korytarza			
11 KNR 2-02 d.5 1101-07		Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr 25 cm (14,0*1,66)*0,25	m ³ m ³	5,810	
				RAZEM	5,810
12 KNR 2-02 d.5 1101-01 z. sz. 5.4. 9913		Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie - gr 10 cm (14,0*1,66)*0,10	m ³ m ³	2,324	
				RAZEM	2,324
13 NNRNKB d.5 202 0618-03		(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m ² - dwie warstwy (14,0*1,66)*2,0	m ² m ²	46,480	
				RAZEM	46,480
14 KNR 2-02 d.5 0609-03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr 10 cm - podłoga 14,0*1,66	m ² m ²	23,240	
				RAZEM	23,240
15 KNR 2-09 d.5 0103-01		Wykonanie podbudowy betonowej C16/20 z gotowej masy z zagęszczeniem mechanicznym gr. warstwy 10 cm 14,0*1,66	m ² m ²	23,240	
				RAZEM	23,240
16 KNR 2-02 d.5 1118-09 z. sz. 5.7.d		Posadzki płytowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną Układanie w "karo". 14,0*1,66	m ² m ²	23,240	
				RAZEM	23,240
17 KNR 2-02 d.5 1120-02		Cokoliki płytowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 cm - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		14,0+14,0+1,66*8,0-7,3	m	33,980	
				RAZEM	33,980
6		Pasadzka sali			
18	KNR 2-02	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym gr 25 cm	m ³		
d.6	1101-07	(14,0*1,66)*0,25	m ³	5,810	
				RAZEM	5,810
19	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie - gr 10 cm	m ³		
d.6	1101-01 z sz. 5.4. 9913	(14,0*6,06)*0,10	m ³	8,484	
				RAZEM	8,484
20	KNR 2-09	Wykonanie podbudowy betonowej C16/20 z gotowej masy z zagęszczeniem mechanicznym gr. warstwy 10 cm	m ²		
d.6	0103-01	14,0*1,66	m ²	23,240	
				RAZEM	23,240
21	NNRNKB	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m ² - dwie warstwy	m ²		
d.6	202 0618-03	(14,0*6,06)*2,0	m ²	169,680	
				RAZEM	169,680
22		Montaż podkładek sprężystych do systemu podłóg sportowych drewnianych	szt.		
d.6	wycena indywidualna	42,0	szt.	42,000	
				RAZEM	42,000
23	KNR 2-02	Ułożenie legarów 25x100 mm w rozstawie co 50 cm - II warstwa krzyżowa	m ²		
d.6	1110-05 analogia	14,0*6,06	m ²	84,840	
				RAZEM	84,840
24	KNR 0-21	Ślepa podłoga z desek o szer. 10 cm gr 32 mm w odtępach ok. 1 cm	m ²		
d.6	4007-01	14,0*6,06	m ²	84,840	
				RAZEM	84,840
25	KNR 0-21	Ślepa podłoga z płyt OSB gr 10 mm x 2 warstwy	m ²		
d.6	4007-03	14,0*6,06*2,0	m ²	169,680	
				RAZEM	169,680
26	NNRNKB	(z.VIII) Posadzki z deszczulek posadzkowych układane na klej	m ²		
d.6	202 1135-01	14,0*6,06	m ²	84,840	
				RAZEM	84,840
27	KNR 4-01	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek nowych	m ²		
d.6	0816-01	14,0*6,06	m ²	84,840	
				RAZEM	84,840
28	KNR 2-02	Lakierowanie posadzek i parkietów	m ²		
d.6	1111-08	14,0*6,06	m ²	84,840	
				RAZEM	84,840
7		Roboty malarskie			
29	KNR 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu z tynku - pow. z poz. 5 i 8	m ²		
d.7	2009-02	262,330+107,474	m ²	369,804	
				RAZEM	369,804
30	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłożu gipsowych z gruntowaniem	m ²		
d.7	1505-03	262,330+107,474	m ²	369,804	
				RAZEM	369,804
8		Docieplenie ścian zewnętrznych			
31	KNR 2-02	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m ²		
d.8	1604-01	(3,54+8,74+14,54+8,59)*4,15+(14,54*2,72)/2	m ²	166,726	
				RAZEM	166,726
32	NNNR 2	Oslony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych	m ²		
d.8	1505-01	(3,54+8,74+14,54+8,59)*4,15+(14,54*2,72)/2	m ²	166,726	
				RAZEM	166,726
33	NNNR 2	Instalacje odgromowe rusztowań zewnętrznych przyściennych o wysokości do 20 m	m ²		
d.8	1506-01	(3,54+8,74+14,54+8,59)*4,15+(14,54*2,72)/2	m ²	166,726	
				RAZEM	166,726
34	KNR 2-02	Oslony okien folią polietylenową	m ²		
d.8	0925-01				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(1,50*2,10)*5,0+(1,30*2,00)+(0,90*0,90)$	m ²	19,160	
				RAZEM	19,160
35	KNR 0-23 d.8 2614-11	Zamocowanie listwy cokołowej - startowej szer 17 cm	m		
		$3,54+8,74+14,54+8,59$	m	35,410	
				RAZEM	35,410
36	KNR 0-28 d.8 2620-01	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą "lekką" - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
		$(3,54+8,74+14,54+8,59)*4,15+(14,54*2,72)/2+10,0-19,16$	m ²	157,566	
				RAZEM	157,566
37	KNR 0-28 d.8 2621-04	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt styropianowych gr.15 cm na ścianach	m ²		
		$(3,54+8,74+14,54+8,59)*4,15+(14,54*2,72)/2+10,0-19,16$	m ²	157,566	
				RAZEM	157,566
38	KNR 0-28 d.8 2621-01	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie płyt styropianowych gr.3 cm na ościeżach	m ²		
		$((1,50*5,0)+(2,10*10,0)+(0,90*3,0)+(2,0*2,0)+1,30)*0,17$	m ²	6,205	
				RAZEM	6,205
39	KNR 0-28 d.8 2621-06	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach	m ²		
		$(3,54+8,74+14,54+8,59)*4,15+(14,54*2,72)/2+10,0-19,16$	m ²	157,566	
				RAZEM	157,566
40	KNR 0-28 d.8 2627-02	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - dodatkowe mocowanie kołkami płyt styropianowych do ścian z cegły 4,0 szt/m ²	szt.		
		$157,566*4,0$	szt.	630,264	
				RAZEM	630,264
41	KNR 0-28 d.8 2621-07	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - przyklejenie jednej warstwy siatki na ościeżach	m ²		
		$((1,50*5,0)+(2,10*10,0)+(0,90*3,0)+(2,0*2,0)+1,30)*0,17$	m ²	6,205	
				RAZEM	6,205
42	KNR 0-28 d.8 2621-08	Ocieplenie budynków płytami styropianowymi metodą lekką - ochrona narożników wypukłych	m		
		$(4,15*4,0)+(1,5*5,0)+(2,1*10,0)+(0,9*3,0)+(2,0*2,0)+1,3$	m	53,100	
				RAZEM	53,100
43	NNRNKB d.8 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie pionowe - pow z poz 39 i 41	m ²		
		$157,566+6,205$	m ²	163,771	
				RAZEM	163,771
44	KNR 0-28 d.8 2630-03	Ocieplenie ścian budynków metodą lekką - tynk cienkowarstwowy pow. z poz. 39 i 41	m ²		
		$157,566+6,205$	m ²	163,771	
				RAZEM	163,771
45	KNR-W 2- d.8 02 0921-04	Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy	m ²		
		$((1,50*5,0)+0,90)*0,17$	m ²	1,428	
				RAZEM	1,428
46	KNNR 2 d.8 0505-01 analogia	Montaż obróbek blacharskich z gotowych elementów prefabrykowanych z blachy powlekanej o szer. w rozwinięciu do 25 cm - parapety zewnętrzne	m ²		
		$((1,50*5,0)+0,9)*0,20$	m ²	1,680	
				RAZEM	1,680
47	KNNR 7 d.8 0506-01	Aluminiowe daszki nad drzwiami	m ²		
		$1,5*0,8$	m ²	1,200	
				RAZEM	1,200
48	KNR 0-18 d.8 2613-03 analogia	Układanie podbitki paneli elewacyjnych PCV - kolor złoty dąb	m ²		
		$(9,5+9,5)*0,45+(8,5+8,5+6,0)*0,55$	m ²	21,200	
				RAZEM	21,200
9		Płyta odbojowa			
49	KNR 2-31 d.9 0401-02	Rowki pod obrzeża wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		$4,34+9,54+15,34+10,0$	m	39,220	
				RAZEM	39,220
50	KNR 2-31 d.9 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m ²		
		$(4,34+9,54+15,34+10,0)+0,8$	m ²	40,020	
				RAZEM	40,020
51	KNR 2-31 d.9 0407-01	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		$4,34+9,54+15,34+10,0$	m	39,220	
				RAZEM	39,220
52	NNRNKB d.9 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$(4,34+9,54+15,34+10,0)*0,8$	m ²	31,376	
				RAZEM	31,376
10		Roboty rozbiórkowe			
53 d.10	KNR 4-01 0354-03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m ²	szt.		
		3,0	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
54 d.10	KNR 4-01 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m ²	m ²		
		$(1,48*1,42)*2,0+(1,75*1,72)*6+(1,17*1,74)*3,0+2,50*1,02$	m ²	30,921	
				RAZEM	30,921
55 d.10	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		$(2,55*6)+(1,25*3,0)+1,28+(0,95*2,0)+(1,56*2,0)$	m	25,350	
				RAZEM	25,350
56 d.10	KNR 4-01 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nadającej się do użytku - parapety zewnętrzne	m ²		
		$2,55*6+1,25*3+1,28+0,95*2,0+1,56*2,0$	m ²	25,350	
				RAZEM	25,350
11		Stolarka okienna i drzwiowa			
57 d.11	KNR 0-19 1023-02	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 0.6 m ²	m ²		
		$(0,87*0,80)*2,0$	m ²	1,392	
				RAZEM	1,392
58 d.11	KNR 0-19 1023-03	Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m ²	m ²		
		$1,02*0,82$	m ²	0,836	
				RAZEM	0,836
59 d.11	KNR 0-19 1023-10	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 2.5 m ²	m ²		
		$(1,17*1,74)*3,0+(1,48*1,42)*2$	m ²	10,311	
				RAZEM	10,311
60 d.11	KNR 0-19 1023-11	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m ²	m ²		
		$(1,75*1,72)*6,0$	m ²	18,060	
				RAZEM	18,060
61 d.11	KNR 0-19 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych pełnych	m ²		
		$2,50*1,02$	m ²	2,550	
				RAZEM	2,550
62 d.11	KNR 2 0302-07	Osadzenie podokienników prefabrykowanych - PCV o szer. 40 cm	m		
		$(2,55*6)+(1,25*3,0)+1,28+(0,95*2,0)+(1,56*2,0)$	m	25,350	
				RAZEM	25,350
63 d.11	NNRNB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe - szpalety wewnętrzne	m ²		
		$((1,72*18,0)+(0,82*2,0)+(1,42*4,0)+(0,8*4,0)+(2,5*2,0))*0,4$	m ²	18,592	
				RAZEM	18,592
64 d.11	NNRNB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża - powierzchnie poziome - szpalety wewnętrzne	m ²		
		$((1,75*6,0)+(1,17*4,0)+(1,48*2,0)+(0,87*2,0)+(1,02*1,0))*0,4$	m ²	8,360	
				RAZEM	8,360
65 d.11	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		$((1,72*18,0)+(0,82*2,0)+(1,42*4,0)+(0,8*4,0)+(2,5*2,0))*0,4$	m ²	18,592	
				RAZEM	18,592
66 d.11	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		$((1,75*6,0)+(1,17*4,0)+(1,48*2,0)+(0,87*2,0)+(1,02*1,0))*0,4$	m ²	8,360	
				RAZEM	8,360
12		Wentylacja mechaniczna			
67 d.12	KNR 5 0410-01	Wentylatory sufitowe	szt.		
		2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
13		Instalacja C. O.			
68 d.13	KNR 4-01 0333-09	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej - pod nawietrzaki na grzejnikami sali	szt.		
		4,0	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
69 d.13	KNR 4-01 0322-02 analogia	Obsadzenie nawietrzaków	szt.		
		4,0	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
70	KNR 7-28	Przebiecie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grubości 1 ceg.	otw.		
d.13	0203-02	2,0	otw.	2,000	
				RAZEM	2,000
71	KNR 7-28	Przebiecie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grubości 1/2 ceg.	otw.		
d.13	0203-01	1,0	otw.	1,000	
				RAZEM	1,000
72	KNR 7-28	Przebiecie otworów dla przewodów instalacyjnych o średnicy do 50 mm w ścianach murowanych o grubości 2 ceg.	otw.		
d.13	0203-04	1,0	otw.	1,000	
				RAZEM	1,000
73	KNR 4-01	Wykucie bruzd pionowych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - podejście pod podejścia do grzejników	m		
d.13	0339-01	11,50	m	11,500	
				RAZEM	11,500
74	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odległość do 1 km	m ³		
d.13	1101-02	(0,06*0,06)*7,5	m ³	0,027	
				RAZEM	0,027
75	KNR 0-35	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 22x1 mm układane na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych	m		
d.13	0201-05	38,20	m	38,200	
				RAZEM	38,200
76	KNR 0-35	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 18x1 mm układane na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych	m		
d.13	0201-04	8,40	m	8,400	
				RAZEM	8,400
77	KNR 0-35	Rurociągi miedziane o śr. zewn i gr. ścianki 15x1 mm układane na przegrodach budowlanych z kapilarnym połączeniem elementów lutem miękkim w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych	m		
d.13	0201-03	23,20	m	23,200	
				RAZEM	23,200
78	KNR 4	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
d.13	0418-07	5,0	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
79	KNR 4	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm	szt.		
d.13	0418-07	2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
80	KNR-W 2-	Kotły c. o. elektryczny, wodny o mocy 12 kW z naczyniem wzbiorczym i pompą obiegową	szt.		
d.13	15 0503-01	1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
81	KNR 2-15	Zawory bezpieczeństwa 2,5 bar, Dn 20/25	szt.		
d.13	0112-02	1,0	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
82	KNR-W 2-	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm z głowicą termostatyczną	kpl.		
d.13	15 0412-02	7,0	kpl.	7,000	
				RAZEM	7,000
83	KNR 4	Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm	szt.		
d.13	0412-06	7,0	szt.	7,000	
				RAZEM	7,000
84	KNR 4	Zawory przelotowe i zwrotne o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm - przyłącz wodny do kotła	szt.		
d.13	0411-01	2,0	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
85	KNR 4	Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach niemieszkalnych (próba polsacyjna)	m		
d.13	0406-02	Obmiar dodatkowy - ilość prób	próba		1,000
		1			
		51,8	m	51,800	
				RAZEM	51,800
86	KNR 4	Płukanie instalacji c.o. wodociągowej w budynkach niemieszkalnych	m		
d.13	0128-02	51,80	m	51,800	
				RAZEM	51,800

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
87 d.13	KNR 0-34 0101-06	Izolacja rurociągów śr. 12-22 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr. 13 mm (J) 51,80	m		
			m	51,800	
88 d.13	KNR 4-01 0326-01	Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 11,50	m	RAZEM	51,800
			m	11,500	
89 d.13	KNR 4-01 0326-03	Zamurowanie bruzd pionowych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł 7,0	m	RAZEM	11,500
			m	7,000	
90 d.13	KNR 4 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) 7,0	urz.	RAZEM	7,000
			urz.	7,000	
14		Ogrodzenie		RAZEM	7,000
91 d.14	KNR 2-01 0119-03 analogia	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - wyznaczenie trasy ogrodzenia 0,0038	km		
			km	0,004	
92 d.14	KNR 2-01 0312-10	Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m ² i głębokości do 1.0 m (kat. gruntu III) - doły pod słupki (0,3*0,3*1,0)*17,0	dół.	RAZEM	0,004
			dół.	1,530	
93 d.14	KNR 4-01 0203-02	Obetonowanie słupka ogrodzeniowego 0,3*0,3*17,0	m ³	RAZEM	1,530
			m ³	1,530	
94 d.14	wycena indywidualna	Montaż podmurówki prefabrykowanej wraz ze pustakami fundamentowymi 38,0	m	RAZEM	1,530
			m	38,000	
95 d.14	KNR 2-02 1805-11	Osadzenie paneli ogrodzeniowych 3D 250x132 - zielony 16,00	szt	RAZEM	38,000
			szt	16,000	
96 d.14	KNR-W 2- 01 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm (8,5+7,5)/2*22,0	m ²	RAZEM	16,000
			m ²	176,000	
97 d.14	KNR-W 2- 01 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każdy następny 1 cm humusu Krotność = 5 (8,5+7,5)/2*22,0	m ²	RAZEM	176,000
			m ²	176,000	
				RAZEM	176,000