

Krzywca, dnia 05.10.2020r.

PYTANIE I UDZIELONA ODPOWIEDŹ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej powyżej kwoty, o której mowa w art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) na zadanie pod nazwą: „Budowa wolnostojącego budynku administracji publicznej świetlicy wiejskiej w Chyrzynie”

Zamawiający w odpowiedzi na przesłane w dniu 30.09.2020r. pytania przekazuje ich treść wraz z odpowiedzią.

Pytanie 1

Proszę odpowiedzieć, w przedmiarze należy wykonać ścianki działowe a brak jest fundamentów jak pokazano w dokumentacji i na przekroju?

Odpowiedź

Pod ścianami działowymi należy przewidzieć fundamenty. Posadowienie ścianek działowych z pustaka gazobetonowego wykonano na miejscowych pogrubieniu wylewki wstępnej zgodnie z przekrojami A-A i B-B.

Należy przyjąć pozycje kosztorysowe zgodnie z załącznikiem.

1.5	Podłogi i posadzki		
1.5.1	Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek min. gr. 50-70		
	Wyliczenie ilości robót:		
	0,7*12,16*6,6	56,179200	
	RAZEM:	56,179200	m3 56,179
1.5.2	Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły - beton gr. 10cm		
	Wyliczenie ilości robót:		
	wyleka wstępna 0,1*12,16*6,6	8,025600	
	fundament pod ścianki działowe 0,45*0,2*(6,6+4,16*2+2,32+5,31+1,2*2)	12,475000	
	RAZEM:	10,271100	m3 10,271
1.5.3	Isolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papa na lepiku na gorąco, 1 warstwa		
	Wyliczenie ilości robót:		
	0,5*(6,6+4,16*2+2,32+5,31+1,2*2)	12,4700	
	RAZEM:	12,4700	m2 12,470

Pytanie 2

Czy przy bocznej wiacie na słupach należy przyjąć orywnowanie?

Odpowiedź

Przy bocznej wiacie należy przyjąć orywnowanie: rynnę oraz dwie rury spustowe, w kolorze grafitowym.

WÓJT
Wacław Pawłowski