

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Remonty cząstkowe dróg w Bachowie, Babicach, Skopowie, Ruszelczyce, Wola Krzywiecka, Reczpol i Kupna.			
1	KNNR 6	Remonty cząstkowe nawierzchni powierzchniowo utwardzonych przy pomocy	m ²		
d.1	1109-04	grysów - wyboje o głębokości 3.0 cm	m ²	624,000	
		240,0*2,6			
				RAZEM	624,000
2		Droga nr 913 w Babicach			
2	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych	m ²		
d.2	0803-03	o grubości 8 cm			
	0803-04	(9,0+4,6)/2*4,0+4,0*3,0	m ²	39,200	
				RAZEM	39,200
3	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęsz-	m ²		
d.2	0114-05	czeniu 30 cm			
	0114-06	((9,0+4,6+3,0)/3*7,6+7,4*3,0)*0,5	m ²	32,127	
				RAZEM	32,127
4	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m ²		
d.2	0310-05	ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 8 cm			
	0310-06	(9,0+4,6+3,0)/3*7,6+7,4*3,0	m ²	64,253	
				RAZEM	64,253

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 900,0*2,6	m ²		
			m ²	2 340,000	
				RAZEM	2 340,000
2	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm 500,0*2,6	m ²		
			m ²	1 300,000	
				RAZEM	1 300,000