

Kryty rów przed budynkiem Remizy OSP w Ruszelczycach

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm		m ²	22.0*1.0 = 22.000		
2	KNR 2-31 0802-08	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - dalszy 1 cm grub. Krotność = 5		m ²	22.0*1.0 = 22.000		
3	KNR 2-31 0816-03	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 60 cm (kręgi betonowe śr 80) Krotność = 1.3		m	22		
4	KNR 6 0605-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 60 cm (rury śr 80 cm) Krotność = 1.3		m	22.0		
5	KNR 6 0605-05	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm (kręgi śr 80 cm) Krotność = 1.3		szt	2.0		
6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm		m ²	22.0*1.0 = 22.000		
7	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 12		m ²	22.0*1.0 = 22.000		
8	KNR 2-31 0603-01	Studnie chłonne o wym. 1.0x1.0 m i głębok. 2.0 m (głębokość 1,0 m) Krotność = 0.5		szt.	1		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

Odwodnienie drogi gminnej nr 590 w Krzywczy

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KNR 2-31 0803-01	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grub. 3 cm		m ²	6.0 *1.0 = 6.000		
2	KNR 2-31 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 cm grub. Krotność = 10		m ²	6.0 *1.0 = 6.000		
3	KNR 2-01 0215-04	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiornymi 0.25 m3 na odkład w gruncie kat.III		m ³	23.5*0.6*1.0 = 14.100		
4	KNR-W 2-18 0408-03	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm		m	82		
5	KNR 4 1417-01	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym - jako studzienka przełotowa		szt	1.00		
6	KNR 4 1417-01	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie stożkiem betonowym - jako kratka ściekowa		szt	1.00		
7	KNR-W 2-01 0312-02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV		m ³	62.0*0.4*0.8 = 19.840		
8	KNR-W 2-01 0312-02	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 1.5 m i szer. 0.8-1.5 m; kat. gr. III-IV (pospół)		m ³	20.0*0.6*0.9 = 10.800		
9	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm		m ²	3.0*0.6 = 1.800		
10	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm		m ²	3.0*0.6 = 1.800		
11	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm		m ²	3.0*0.6 = 1.800		
12	KNR-W 2-18 0508-02	Układanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - ściany proste i łukowe - transport mieszanki betonowej japonkami - łapacz wody		m ³	3.50*1.40*0.20 = 0.980		
13	KNR 2-02 1704-08	Miesz. betonu zwykłego B 100 w warunkach przecięt.; cement 35 - konsystencja plastyczna - grupa kruszywa II		m ³	3.50*1.40*0.20 = 0.980		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

Remont drogi gminnej nr 231 w Woli Krzywieckiej

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KNR 2-31 0103-05	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.V-VI		m ²	(10.0+4.0)* 0.5*7.0+ 26.0*4.0 = 153.000		
2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm		m ²	(10.0+4.0)* 0.5*7.0+ 26*4.0 = 153.000		
3	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grub.po zagęszcz. 4 cm		m ²	(9.0+3.0)* 0.5*7.0+ 26*3.0 = 120.000		
4	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm		m ²	(9.0+3.0)* 0.5*7.0+ 26*3.0 = 120.000		
5	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.		m ²	(9.0+3.0)* 0.5*7.0+ 26*3.0 = 120.000		
6	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm - obustronne pobocza o szer. 0,5m		m ²	33.0*0.5* 2.0 = 33.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

Remont drogi i oczyszczanie rowów w Bachowie

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KNR-W 2-01 0217-13	Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat.I-II (przy drogach nr 316, 648, 590, 1388, 1585, 279 i 1748)		m ³	(1.05*1.0* 2655.0)* 0.5 = 1393.875		
2	KNR-W 2-01 0108-06	Mechaniczne karczowanie rzadkich krzaków i podszycia		ha	0.300*0.02 = 0.006		
3	KNR 2-31 0202-01	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grub.po zagęszcz. 10 cm		m ²	400*2.5 = 1000.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

5

Remont drogi nr 658 i wykonanie projektu budowlanego zadaszanej podłogi tanecznej w Skopowie

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV		m ²	100.0*3.0 = 300.000		
2	KNR 2-31 0204-03	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z tłucznia - grub.po zagęszcz. 10 cm		m ²	100.0*3.0 = 300.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

Chodnik na cmentarzu komunalnym w Babicach

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20x20 cm w gruncie kat.III-IV		m	138.0		
2	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoim zaprawą cem.		m	138.0		
3	KNR 2-31 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.III-IV głębok. 20 cm		m ²	$((41.0 \times 2.2) + (17.5 \times 2.0) + (0.6 \times 7.0) + (10 \times 3.0)) = 159.400$		
4	KNR 2-31 0202-01	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grub.po zagęszcz. 10 cm		m ²	$((41.0 \times 2.2) + (17.5 \times 2.0) + (0.6 \times 7.0) + (10.0 \times 3.0)) = 159.400$		
5	KNR 2-31 0202-02	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 5		m ²	$((41.0 \times 2.2) + (17.5 \times 2.0) + (0.6 \times 7.0) + (10.0 \times 3.0)) = 159.400$		
6	NNRNKB 231 0511-04	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - ponad 50 elementów/m ²		m ²	$((41.0 \times 2.2) + (17.5 \times 2.0) + (0.6 \times 7.0) + (10.0 \times 3.0)) = 159.400$		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie:

7

Remont drogi gminnej nr 640 w Średni

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (6 x 7)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	KNR 2-31 0202-01	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana ręcznie - grub.po zagęszcz. 10 cm		m ²	105.0*2.5 = 262.500		
2	KNR 2-31 0204-05	Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa górna z tłucznia - grub.po zagęszcz. 7 cm		m ²	105.0*2.5 = 262.500		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							
Ogółem wartość kosztorysowa robót							

Słownie: