

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Budowa oświetlenia ulicznego w Woli krzywieckiej						
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli, ręcznie, gruncie kat. III Rów	m ³	729.0*0.4*0.8 = 233.280		
2	KNNR 5 0724-02	Wykopy pionowe ręczne dla urządzenia przeciskowego wraz z jego zasypianiem w gruncie nienawodnionym kat.III-IV	m ³	1.5*1.5*2.0 = 4.500		
3	KNNR 5 0725-01	Wykonanie ściany oporowej dla sił nacisku do 25 t (1 płyta)	szt.	1.0		
4	KNNR 5 0723-01	Przewierty mechaniczne dla rury pod o obiektami , rura Fi 100 mm (pierwsza w wiązce) - pod drogą na dz. nr 308	m	9.0		
5	KNNR 5 0723-01	Przewierty mechaniczne dla rury pod o obiektami , rura Fi 100 mm (pierwsza w wiązce) - pod drogą na dz. nr 461	m	9.0		
6	wycena indywidualna	Podwierzterowany pod potokiem Kamionka	m	12.0		
7	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o Fi do 140 mm, (rura VA 75 w miejscach skrzyżowania z potokiem)	m	12.0		
8	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW do Fi 140 mm - rura DVK 75	m	53.0		
9	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW do Fi 140 mm, podejście do rozdzielni nn - rura BE 75	m	2.0		
10	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, szerokość do 0.4 m Krotność = 2	m	676.0		
11	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli w rowach kablowych -ręcznie, kabel do 1,0 kg/m, przykrycie filią	m	676.0		
12	KNNR 5 0713-02	Układanie kabli w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych, kabel do 1,0kg/m - w rurach ułożonych w wykopie, pod drogami, pod dnem potoku i przy podejściu do rozdzielni	m	85.0		
13	KNNR 5 0702-02	Zasypywanie rowów dla kabli, ręcznie, grunt kat. III	m ³	233.28		
14	KNNR 5-031 1402-03	Usunięcie gałęzi miękkich	szt.	5.0		
15	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych, słup do 100 kg, stalowy	szt.	9.0		
16	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg -wysięgnik typu St/6k/1r/W1,5/10	szt.	6.0		
17	KNNR 5 1002-01	Montaż wysięgników rurowych i przewieszek z lin stalowych, na słupie, wysięgnik do 15 kg -wysięgnik typu St/6k/1r/W1,5/5	szt.	3.0		
18	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku	szt.	9.0		
19	KNNR 5 1006-01	Tablica bezpiecznikowa wnekowa - montaż złącza IZK	szt.	9.0		
20	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych, wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki wysokość latarni do 10 m, przewody kablowe	kpl.przew.	9.0		
21	KNNR 5 0726-10	Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kable 4-żyłowe, do 50mm ²	szt.	18.0		
22	KNNR 5 0907-02	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających, kategoria gruntu III (przy słupach nr 9/UG i 14/UG Krotność = 2	m	23.0		
23	KNNR 5 0907-05	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych przeto- wychkategoria gruntu III,(przy słupach nr 9/UG i 14/UG) Krotność = 2	m	20.0		
24	KNNR 5-10 9932-07	Oznakowanie słupa	ozn.	9.0		
25	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej średniego napięcia, niskiego napięcia i sterowniczej, n.n., 4-żyłowy	odc.	9.0		
26	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronowej i skuteczności zerowania, uziemienia ochronne lub robocze, pierwszy pomiar	szt.	2.0		

Lp.	Podstawa wy- ceny	Opis	Jedn. mia- ry	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
27	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronowej i skuteczności zerowania, pierwszy pomiar	szt.	9.0		
28	KNNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne - montaż układu sterowania w rozdzielni	szt.	1.0		
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: